



Согласовано:  
Начальник ТЭЦ АО «СЛПК»

Утверждаю:  
Директор энергетического  
производства АО «СЛПК»

  
Шушко В.Р.  
27.03.2026г.

  
Лаптев М.В.  
27.03.2026г.

**План подготовки ТЭЦ АО «СЛПК» к отопительному периоду 2026 – 2027 гг.**  
(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024г.)

**1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.**

Продолжительность отопительных периодов:

Отопительный период	Дата начала	Дата завершения	Продолжительность, дней
2022 – 2023гг.	05.09.2022г.	17.05.2023г.	254
2023 – 2024гг.	15.09.2023г.	28.05.2024г.	256
2024 – 2025гг.	18.09.2024г.	22.05.2025г.	246

В отопительные периоды 2022 – 2025 годов ТЭЦ АО «СЛПК» выполнила в полном объеме задачи по обеспечению надежного электро- и теплоснабжения потребителей. За прошедшие отопительные периоды ТЭЦ АО «СЛПК» не было допущено ограничений в электро- и теплоснабжении потребителей. Для подготовки к прошедшим отопительным периодам 2022 – 2025 годов ТЭЦ АО «СЛПК» были выполнены все необходимые мероприятия в требуемом объеме. В требуемые сроки были получены паспорта готовности к отопительному периоду от Министерства энергетики Российской Федерации и администрации МО ГО «Сыктывкар».

Аварийных ситуаций при осуществлении теплоснабжения на источнике тепловой энергии (ТЭЦ АО «СЛПК»), а также тепловых сетях за время отопительных периодов 2022 – 2025 годов не зафиксировано.

**2. О прохождении отопительного периода 2025 – 2026гг.**

В отопительном периоде 2025 – 2026гг. ТЭЦ АО «СЛПК» в текущем порядке выполняет задачи по обеспечению надежного электро- и теплоснабжения потребителей. В текущем отопительном периоде на ТЭЦ АО «СЛПК» не зафиксировано нарушений/инцидентов в системах электро- и теплоснабжения, вызвавших ограничение, либо прекращение электро- и теплоснабжения потребителей (в том числе населения). Для прохождения отопительного периода ТЭЦ АО «СЛПК» в установленном порядке были выданы Министерством энергетики Российской Федерации и администрацией МО ГО «Сыктывкар» паспорта готовности к отопительному периоду.

ТЭЦ АО «СЛПК» укомплектована подготовленным производственно-техническим (технологическим) персоналом, создан запас оборудования и материалов для предупреждения и ликвидации аварий, обеспечена готовность аварийных бригад к реагированию и ликвидации аварийных ситуаций на оборудовании и чрезвычайных ситуаций на ТЭЦ. Исправно функционируют системы приема топлива и топливоподачи, созданы запасы резервного топлива.

В текущем отопительном периоде оборудование и тепловые сети ТЭЦ АО «СЛПК» функционируют в нормальном режиме без инцидентов/аварийных ситуаций и отклонений от запланированных схемных и режимных условий.

**3. План мероприятий по подготовке ТЭЦ АО «СЛПК» к работе в отопительный период 2026 – 2027 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения
1	Капитальный ремонт турбогенератора ст.№ 5Э	15.09.2026г.
2	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 6Э	11.10.2026г.
3	Капитальный ремонт оборудования системы ГВС ТЭЦ	02.08.2026г.
4	Ремонт газового оборудования ТЭЦ	30.06.2026г.
5	Проведение диагностирования основного теплоэнергетического оборудования ТЭЦ	согласно графиков/ установленных сроков
6	Опробование работы энергетических котлов на резервном топливе (мазут)	01.09.2026г.
7	Подготовка и проверка готовности к работе системы приема, разгрузки и подачи мазута	01.09.2026г.
8	Приобретение топочного мазута и создание нормативного запаса резервного топлива на ТЭЦ	30.10.2026г.
9	Ремонт теплового контура главного корпуса ТЭЦ	30.09.2026г.
10	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ГВС ТЭЦ	30.09.2026г.
11	Текущий ремонт тепловых сетей промплощадки АО «СЛПК» и ЭМУП «Жилкомхоз»	02.08.2026г.
12	Контроль параметров теплоносителя, состояния запорной арматуры, дренажей и воздушников тепловых сетей	постоянно в течение отопительного периода
13	Проведение общесистемных, общестанционных, контрольных противоаварийных/противопожарных тренировок персонала ТЭЦ	в соответствии с годовым графиком
14	Разработка, согласование с ЭМУП «Жилкомхоз» и утверждение руководителем администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» температурного графика отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «СЛПК» объектам Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», а также параметров гидравлического режима отпуска тепловой энергии и теплоносителя	15.08.2026г.
15	Проведение очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений ТЭЦ АО «СЛПК»	в соответствии с годовым графиком
16	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей АО «СЛПК»	02.08.2026г.
17	Проведение опробования работоспособности оборудования теплофикационной установки ТЭЦ	01.09.2026г.